

Generell arbetsbeskrivning för utläggning av KK-BED

Underlaget för produkterna skall vara tilljämnade slänter utan innehåll av uppstickande delar som sten, rötter eller annat som kan omöjliggöra kontakt mellan produkterna och markyta. Arbeten med naturfiberprodukterna och plantering kan och bör ske i omedelbar anslutning till avslutande arbeten med släntberedning eller eventuellt vid senare tidpunkt om erosionspåverkan ej förväntas

Arbetsplanering

- Avropa leverans min. 2 veckor före arbetsstart.
- Mottagningsmöjligheter för färdigplanterade produkter måste tillskapas så att de kan hållas fuktiga under tiden fram till färdigställande.

Applicering

- Slänter tillskapas i lutning max. 1:1½, väl tilljämnad, fri från uppstickande stenar och rottdelar.
- Vegetationsskikt påförs, med fördel från avbanade/befintliga massor och får gärna innehålla rottdelar från tidigare vegetation.
-
- KK-BED dras ut på plats på KK-5.
- 3-4 mattor kan läggas ut samtidigt.
- Förankring i kanter med långa förankringsstolpar, 12 st/KK-BED. Vid längdskarv mellan KK-BED kan förankringsstolpe vara gemensam för båda KK-BED
- Förankringarna slås ned till 95 %.
- Spik slås i förankringsstolpar i höjd med KK-BED överkant för fäste av 5-ply garn.
- Med början runt båda hörnstolpar dras/sträcks sedan 5-ply förankringsgarn i zig-zag mellan förankringsstolpar och under spiken på stolparna.
- Stolparna neddrives sista biten till stopp, samtidigt stäcks förankringsgarnet.
- Förankringsstolparna kapas ca.10 cm. ovan KK-BED
- På KK-BED sprides 5-10 cm sandlager, som sköljs ned i madrassen med vattenslang.

